Согласовано:
Директор
_____
_____2016г.

Утверждаю:
Генеральный директор ОАО "КМПО"
_____Д.З. Каримуллин
_____2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №10 от 18.04.16

Ремонт центральной проходной

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
	Раздел 1.		
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,9
2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,23
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (Грунтовка: "Тифенгрунд", КНАУФ	100 м2 покрытия	10,1
4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35% (Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25)	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,5
5	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35% (Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,6
6	Демонтаж алюминевых дверных блоков 1800х2400	1 м2 проема	38,88
7	Монтаж дверных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами (двери из алюминиевого профиля остекленные 1800х2400 - 9 шт.)	100 м2	0,3888
8	Разборка покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2 покрытия	0,07
9	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (клей плиточный "Юнис Гранит"; гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм)	100 м2 покрытия	0,07
10	Ремонт штукатурки подступенек (Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1
11	Окраска подступеней кремнийорганической краской (Эмаль кремнийорганическая:КО-174)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1
12	Разборка покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,72

1	2	3	4
13	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных (Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки:300, толщина 50 мм)	100 м2 покрытия	0,72
14	Очистка помещений от строительного мусора (с вывозом)	т	5

Примечание:
Используемые коэффициенты:
1) 1,15 - на стесненные условия
2) 1,15; 1,25 - на реконструкцию

Начальник ОКСиР Р.Х. Хисматов

Согласовано

Главный инженер А.Ф. Загретдинов