Согласовано:
Директор ООО
_____
_____2016г.

Утверждаю:
Генеральный директор ОАО "КМПО"
_____Каримуллин Д.З.
_____2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №16 от 29.04.16г
На устройство тротуаров в парке "Крылья Советов"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Планировка площади механизированным способом	м2	1125,0
2	Снятие растительного слоя грунта - толщина слоя 250 мм	м2	1125,0
3	Песочная подготовка основания толщиной 100 мм	м2	1125,0
4	Подготовка основания из щебня толщиной 100 мм (щебень из природного камня для строительных работ марка 1000 фракция 5-20 мм)	м2	1125,0
5	Установка бортовых камней БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	п.м	1500,0
6	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей: нижний слой площадью 40 мм (асфальтобетонные смеси марка II, тип Б)	м2	1125,0
7	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей: верхний слой площадью 40 мм (асфальтобетонные смеси марка II, тип Б)	м2	1125,0

Примечание: схема прилагается

Начальник ОКСиР Хисматов Р.Х.

Согласовано

Главный инженер Загретдинов А.Ф.